

ZMLUVA O DIELO č.

Rekonštrukcia komunitného centra Vecheč

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obec Vecheč
Sídlo: Obecný úrad, Hlavná 133, 094 12 Vecheč
Zastúpený: Michal Čandík, starosta obce Vecheč
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Branislav Vojtek
IČO: 00 332 925
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN: 7
Telefón: 057/4888 520
Fax: 057/4888 521
E – mail: ocuvecheč@stonline.sk
www.vecheč.sk

1.2 Zhotoviteľ

Obchodné meno: Elpis s.r.o.
Sídlo: Duklianska 34, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca: Mgr. Jana Gregová
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Rastislav Grega
vo veciach technických: Ing. Rastislav Grega
Bankové spojenie:
IČO: 36478831
DIČ: 2
IČO D
Telefón: 0915 500 185
Fax:
E – mail: rastislav.grega@elpis.sk
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.13411/P

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – výzva na predkladanie ponúk – podlimitná zákazka.

Čl. 2

Predmet plnenia

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby „**Rekonštrukcia komunitného centra**“ zhotoviteľom pre objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Čl. 3

Rozsah a spôsob plnenia a splnenia

- 3.1 Práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre zhotovenie diela podľa článku 2. bod 2.1 budú vykonané na základe :
- a) tejto podpísanej zmluvy o dielo,
 - b) súťažných podkladov na výber zhotoviteľa,
 - c) projektovej dokumentácie (Príloha č. 1 súťažných podkladov na výber zhotoviteľa),
 - d) súhrnného položkového rozpočtu (Príloha č. 1 tejto zmluvy),
- 3.2 Stavebné práce vrátane montáže potrebné na zhotovenie diela podľa čl. 2, bod 2.1 budú vykonané v rozsahu prílohy č. 1 Súhrnný položkový rozpočet tejto zmluvy o dielo.
- 3.3 Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy
- 3.3.1. Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie stavby a jej kvality v dvoch vyhotoveniach.
 - 3.3.2. Projekt skutočného vyhotovenia stavby v dvoch vyhotoveniach
- 3.4 Spôsob splnenia predmetu zmluvy
- Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní :
- 3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.2 zrealizovaním predmetného diela podpísaním preberacieho protokolu, bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto zmluve o dielo.
Pre predmet zmluvy uvedený v bode 3.3 protokolárnym odovzdaním objednávateľovi v jeho sídle a to v rozsahu, termíne a počte vyhotovení dohodnutých touto zmluvou.

Čl. 4

Čas plnenia

- 4.1 Termín realizácie diela:
- Termín začatia: **deň bezprostredne nasledujúci po dni odovzdania staveniska zhotoviteľovi**
- Termín ukončenia: **do 25 dní odo dňa začatia**
- 4.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto zmluvou. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.
- 4.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do 10 dní odo dňa účinnosti zmluvy. Na prevzatie staveniska vyzve objednávateľ zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred lehotou, ktorú určí objednávateľ na toto prevzatie

staveniska. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v tejto zmluve o dielo v článku I.

4.4 Miesto plnenia: **Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, Obec Vechec, k.ú. Vechec, p.č. 905, ulica Lesná, súp.č.321.**

Čl. 5

Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.

Cena diela je:

Cena bez DPH 95 465,78 eur

DPH 20 % 19 093,15 eur

Celková cena diela 114 558,93 eur

Slovom: stoštrnásťtisícpäťstopäťdesiatosem eur a 93 centov.

5.3 Súhrnný položkový rozpočet vrátane vedľajších rozpočtových nákladov stavby, kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy o dielo a je pre vymedzenie predmetu záväzný.

5.4 V kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnjej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na realizačný projekt a archeologický výskum, náklady na stráženie staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, **poistné stavby** počas realizácie, kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.

5.5 Cena uvedená v bode 5.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.

Čl. 6

Platobné podmienky

6.1 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 20 % z celkovej ceny diela, t. j. min. 20 % hodnoty diela musí byť prestavané.

6.2 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz skutočne vykonaných množstiev. Výkaz vykonaných množstiev musí byť potvrdený stavebným dozomor objednávateľa, prípadne ďalšími písomne poverenými osobami.

6.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení mesiaca pred vystavením čiastkovej faktúry na vecnú kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesačný výkaz vykonaných množstiev prác a dodávok vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na základe takto overeného výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru.

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi takto vystavené faktúry za uplynulý mesiac **v lehote splatnosti 30 dní** od ich obdržania. Zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatniť sankcie, pokiaľ oneskorenie úhrady bolo spôsobené bankou objednávateľa.

6.5 Faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. v znení noviel a priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v siedmich vyhotoveniach pre objednávateľa.

Náležitosti faktúr :

- a) označenie "faktúra" a jej číslo,
- b) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa (IČO, DIČ, sídlo), registrácia
- c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- d) číslo zmluvy a označenie fakturovanej časti diela,
- e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie,
- f) fakturovaná suma,
- g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty,
- h) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok v siedmych vyhotoveniach,
- i) pečiatka a podpis.

- 6.6 Ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú, alebo neúplnú faktúru alebo pripojené doklady, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade plyní nová lehota splatnosti faktúry.
- 6.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne zmeniť cenu dohodnutú v tejto zmluve.
- 6.8 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 6.4 predlžuje o túto dobu.
- 6.10 Cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre vystavenej zhotoviteľom po splnení zmluvnej dodávky. Konečná faktúra bude v sume min. 10% z ceny diela. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po odovzdaní diela a odstránení poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi konečnú faktúru doporučeným listom v siedmych vyhotoveniach, ktorú uhradí objednávateľ do 30 dní od jej doručenia.
- 6.11 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odlišne od dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie je ich zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.

Čl. 7

Záručná doba – zodpovednosť za vady

- 7.1 Dielo špecifikované v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy sa považuje za ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 má požadovanú akosť, množstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných predpisov.
- 7.3 Záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl. 2 ods. 2.1 je **60 mesiacov (minimálne 60 mesiacov, uchádzač uvedie ním navrhovanú záručnú dobu)**, na technické zariadenia je záručná doba podľa určenia výrobcom a začína plynúť dňom odovzdania diela zhotoviteľom. O odovzdaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 sa spíše protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 7.4 Ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 7.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje zmluva, a vady v dokladoch potrebných na užívanie diela ako aj právne vady.
- 7.5 Oznámenie väd predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa :

- 1 **zjavné vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 . Musia byť reklamované zapísaním v *protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia*,
- 2 **skryté vady**, t.j. vady, ktoré objednávatel' nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávatel' je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu odstrániť v primeranej lehote, ktorú mu objednávajúci poskytol.

7.6 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

7.7 Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.

7.8 Nároky objednávatel'a z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávatel' môže:

- a) požadovať odstránenie väd dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela a požadovať odstránenie právnych väd,
- b) požadovať odstránenie väd opravou diela, ak sú vady opraviteľné,
- c) požadovať primeranú zľavu z dohodnutej ceny diela alebo
- d) odstúpiť od zmluvy.

Čl. 8

Podmienky vykonania diela

- 8.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávatel'a danými v súťaži na výber zhotoviteľa diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarňami a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.
- 8.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 8.3 Objednávatel' odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - a) kópiu stavebného povolenia,
 - b) potvrdí skládku odstráneného materiálu navrhnutú zhotoviteľom,
 - c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spôsob merania a účtovania odberov zhotoviteľa,Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávatel'om a zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí prístup a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite.
- 8.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane samostatnej kancelárie s telefónom) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávatel'ovi a uspokojí nároky tretích osôb.
- 8.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojení a meračov, vrátane telefónu.
- 8.7 Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
- 8.8 Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.

- 8.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením.
- 8.10 Zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
- 8.11 Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami.
- 8.12 Zoznam poddodávateľ je uvedený v prílohe č. 4 tejto zmluvy. V prípade zámeru realizovať nástup nového poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného poddodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 9

Zmluvné pokuty

- 9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v čl. 2 ods. 2.1 v termíne určenom v čl. 4 ods. 4.1 môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2.
- 9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.2 v termíne špecifikovanom v čl. 4 ods. 4.1 môže zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela.
- 9.3 Zmluvné strany si dohodli v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých väd v termínoch špecifikovaných v čl. 7 ods. 7.6, objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň omeškania.
- 9.4 V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň.

Čl. 10

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii zákazky.
- 10.4 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán:
- 10.4.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou
alebo
- 10.4.2 odstúpením od zmluvy.

10.5 Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

10.6 Za závažné porušenie zmluvy sa považuje:

prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní,
prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. 4 o viac ako 30 dní,
neprevzatie staveniska zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. 4 zmluvy.

10.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.

Čl. 11

Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy na internetovej stránke objednávateľa. Táto zmluva účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.

11.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11.3.1 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:

11.3.1.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,

11.3.1.2 Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,

11.3.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

11.3.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,

11.3.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

11.3.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 11.3.1.1. až 11.3.1.4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

11.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.

11.5 Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

11.6 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.

11.7 Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

11.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú.

11.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:

č. 1 - Súhrnný položkový rozpočet

č. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

č. 3 – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 5.2 tejto zmluvy .

č. 4 – Zoznam ekvivalentných položiek.

V BARDEJOVE dňa 10. 08. 2015

V VECHIC dňa 11. 08. 2015

--
zhotoviteľ
ELPIS, s.r.o.

objednávateľ
Michal Čandík
starosta

KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Názov objektu

Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

VECHEC

IČO

DIČ

Objednávateľ Obec Vechec

Projektant Ing. arch.Marek Záhorák

Zhotoviteľ Elpis s.r.o.

36478831

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

17.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

0

0

0

0

0

0

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky				17	Ostatné	0,00
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	95 465,78
24	20 % 95 465,75 DPH	19 093,15
25	20 % 0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r. 23-25)	114 558,93

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kľzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objednávateľ: Obec Vechec
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015
Projektant: Ing. arch.Marek Záhorák
Spracoval: 0,00000

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
201291	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC				
1.	SO 01 Hlavný objekt - ASR	71 842,31	14 368,46	0,00	86 210,77
2.	SO 01 Hlavný objekt - Zdravotechnika	1 998,41	399,68	0,00	2 398,09
3.	SO 01 Hlavný objekt- Elektroinštalácia a bleskozvod	5 374,46	1 074,89	0,00	6 449,35
4.	SO 01 Hlavný objekt - Kúrenie	901,56	180,31	0,00	1 081,87
5.	SO 02 Elektrická prípojka OEZ	849,28	169,86	0,00	1 019,14
6.	SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	249,91	49,98	0,00	299,89
7.	SO 04 Oplotenie	5 438,81	1 087,76	0,00	6 526,57
8.	SO 05 Spevnená plocha	8 811,04	1 762,21	0,00	10 573,25
	<u>Celkom</u>	<u>95 465,78</u>	<u>19 093,15</u>	<u>0,00</u>	<u>114 558,93</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
 Názov objektu SO 01 Hlavný objekt - ASR
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto VECHEC
 IČO DIČ

Objednávateľ Obec Vechec
 Projektant Ing. arch.Marek Záhorák
 Zhotoviteľ Elpis s.r.o.

36478831

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 17.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	749,10	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 % 0,00
2		Montáž	27 820,28	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 % 0,00
3	PSV	Dodávky	15 880,81	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 % 0,00
4		Montáž	27 041,12	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 % 0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 % 0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)		71 491,31	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS		351,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a popis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	71 842,31
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 71 842,31 DPH	14 368,46
26	Cena s DPH (r. 23-25)	86 210,77

E Prípochty a odpochty

Dodávky objednávateľa	0,00
Kízavá doložka	0,00
Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR
Časť:
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vecheč
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.
Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	28 412,451
1	Zemné práce	461,986
2	Zakladanie	2 933,133
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	1 065,515
4	Vodorovné konštrukcie	2 396,915
5	Komunikácie	933,116
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	14 175,865
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	5 995,570
99	Presun hmôt HSV	450,351
PSV	Práce a dodávky PSV	43 078,859
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	3 294,835
713	Izolácie tepelné	1 983,935
762	Konštrukcie tesárske	13 210,795
763	Konštrukcie - drevostavby	1 429,158
764	Konštrukcie klampiarske	7 532,964
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	1 936,825
766	Konštrukcie stolárske	929,045
767	Konštrukcie doplnkové kovové	7 018,541
771	Podlahy z dlaždíc	3 373,660
781	Dokončovacie práce a obklady	640,804
783	Dokončovacie práce - nátery	929,086
784	Dokončovacie práce - maľby	799,211
OST	Ostatné	351,000
	<u>Celkom</u>	<u>71 842,310</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 01 Hlavný objekt - ASR

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vecheč

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				28 412,451	
	D	1		Zemné práce				461,986	
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	11,193	3,900	43,653	20,0
2	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	21,696	7,800	169,229	20,0
3	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	13,310	7,800	103,818	20,0
4	K	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	24,610	1,300	31,993	20,0
5	K	001	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	24,610	2,600	63,986	20,0
6	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,610	0,745	18,332	20,0
7	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,680	2,900	30,975	20,0
	D	2		Zakladanie				2 933,133	
8	K	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	90,400	0,260	23,504	20,0
9	M	MAT	6936651400	Geotextília netkané polypropylénové pp 400	m2	92,208	0,793	73,121	20,0
10	K	002	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	11,300	18,577	209,920	20,0
11	K	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	45,200	3,011	136,088	20,0
12	K	002	262301171	Vrty pre injektovanie vykonávané na povrchu vrtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizont. v hornine III	m	53,680	10,400	558,272	20,0
13	K	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	1,752	18,577	32,547	20,0
14	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr.C 12/15	m3	0,760	100,100	76,076	20,0
15	K	011	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,309	949,000	293,241	20,0
16	K	014	279311114	Postupné podbet. základného muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.C 16/20	m3	6,099	126,100	769,084	20,0
17	K	002	28594712P	Trň z betonár. ocele pri priem. ocele 22 mm, dĺžky 0,55m do výplne z HIT-HY 150 alebo ekvivalent	ks	244,000	3,120	761,280	20,0
	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 065,515	
18	K	014	310237242	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25m2 (bez nosného materiálu) v murive nadzákladného tehliami do 300mm	ks	2,000	6,500	13,000	20,0

19	K	014	310239211	Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehľami na maltu vápennocementovú	m3	5,574	120,900	673,897	20,0
20	K	011	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	1,000	47,909	47,909	20,0
21	K	011	317165224	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	ks	1,000	60,769	60,769	20,0
22	K	011	317165242	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1490 mm	ks	2,000	58,861	117,723	20,0
23	K	011	317165244	Nosný preklad šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1990 mm	ks	2,000	76,109	152,217	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				2 396,915	
24	K	014	413231211	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu do 20000 mm2	ks	66,000	4,940	326,040	20,0
25	K	014	413231231	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami stropných trámov s prierezom trámu nad 40000 mm2	ks	16,000	8,190	131,040	20,0
26	K	014	413232221	Zamurovanie zhlaví akýmikoľvek pálenými tehľami valcovaných nosníkov, výšky nad 150 do 300 mm	ks	2,000	6,890	13,780	20,0
27	K	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	7,593	109,200	829,156	20,0
28	K	011	417351115	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,990	7,150	343,129	20,0
29	K	011	417351116	Debnenie bočných stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,990	2,145	102,939	20,0
30	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,571	949,000	541,879	20,0
31	K	011	430321313	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	0,694	115,700	80,296	20,0
32	K	011	433351131	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,455	17,550	25,535	20,0
33	K	011	433351132	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	1,455	2,145	3,121	20,0
	D	5		Komunikácie				933,116	
34	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	35,625	2,990	106,519	20,0
35	K	221	564851111K	Kryt z riečného štrku hr. 150mm	m2	20,340	2,990	60,817	20,0
36	K	221	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	35,625	10,400	370,500	20,0
37	M	MAT	5922912300	Zámková dlažba sivá 6 cm	m2	36,694	6,110	224,200	20,0
38	K	221	597962121	Montáž uzavretého žľabu SV 100, do lôžka z betónu prostého tr.C 16/20	m	1,100	7,800	8,580	20,0
39	M	MAT	5922925900	Odvodňovací žľab 1000/200/200/210	ks	1,000	130,000	130,000	20,0
40	M	MAT	5922945500	Odvodňovacie doplnky prekrytie -mreža	ks	1,000	32,500	32,500	20,0
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				14 175,865	
41	K	011	611461138	Vnútrohá omietka stropov vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	90,402	6,474	585,263	20,0
42	K	014	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	3,600	5,122	18,439	20,0
43	K	014	612421311	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 20 % hrubých	m2	359,534	2,860	1 028,267	20,0
44	K	011	612462115	Vnútrohá omietka stien štuková jemná prírodná štuková,3	m2	359,534	3,778	1 358,248	20,0
45	K	011	612465136	Vnútrohá omietka stien vápennocementová,,ručné nanášanie,jadrová hr.1,5 cm	m2	61,012	8,112	494,929	20,0
46	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	490,646	4,420	2 168,655	20,0
47	K	011	622462573	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvá silikónová so zatieranou štruktúrou hr.zrna 2,00mm	m2	253,473	6,045	1 532,244	20,0

48	K	011	622462592	Vonkajšia omietka stien - príplatok za penetračný náter	m2	253,473	0,130	32,951	20,0
49	K	011	622464311	Vonkajšia omietka stien ušľachtilá mozaiková so základným náterom hr.zrna 2 mm	m2	47,030	11,765	553,308	20,0
50	K	011	625252440	Kontaktný zatepľovací systém hr. 30 mm EPS F zateplenie ostenia okien a dverí	m2	24,072	7,293	175,557	20,0
51	K	011	625253050	Kontaktný zatepľovací systém doskami EPS F hr.100 mm, bez omietky	m2	229,401	11,778	2 701,885	20,0
52	K	011	625253120	Kontaktný zatepľovací systém minerálnou vlnou TF, hr. 50 mm, bez omietky	m2	20,340	13,026	264,949	20,0
53	K	011	625256111	Zatepľovací systém XPS F hr. 60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	95,286	12,909	1 230,047	20,0
54	K	014	629451112	Vyrovňavacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm	m	15,500	2,283	35,383	20,0
55	K	014	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,800	110,176	88,141	20,0
56	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2,339	106,600	249,337	20,0
57	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	2,339	4,592	10,740	20,0
58	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,174	949,000	165,126	20,0
59	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,237	20,155	4,777	20,0
60	K	011	632451055	Poter pieskovocementový hr. do 50 mm	m2	39,680	20,475	812,448	20,0
61	K	011	632456231	Poter pieskovocementový stupňov 600kg/m3 hladený oceľovým hladidlom hr. 30 mm	m2	3,390	20,475	69,410	20,0
62	K	011	632477203	Samonivelizačná podl. hmota na nasiakavý podklad, vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	20,340	8,450	171,873	20,0
63	K	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	5,000	14,300	71,500	20,0
64	M	MAT	5533198300	Zárubňa oceľová CGU 70x197x16cm P	ks	3,000	22,750	68,250	20,0
65	M	MAT	5533198400	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm L	ks	1,000	23,660	23,660	20,0
66	M	MAT	5533198500	Zárubňa oceľová CGU 80x197x16cm P	ks	1,000	23,660	23,660	20,0
67	K	011	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	13,300	8,788	116,880	20,0
68	M	MAT	5624900360	PlastParapet 200x25 mm	m	13,300	4,966	66,048	20,0
69	M	MAT	5624900350	PlastParapet 250x25 mm	m	4,700	4,966	23,340	20,0
70	K	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	4,700	6,500	30,550	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 995,570	
71	K	221	916531111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 bez bočnej opory	m	47,220	5,850	276,237	20,0
72	M	MAT	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	47,692	1,690	80,599	20,0
73	K	011	931981121	Zvislé vložky do dilatačných škár, spolu s dodaním, z dosiek izolačných Lignos hr.25 mm	m2	0,500	7,549	3,775	20,0
74	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	323,475	1,170	378,466	20,0
75	K	003	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	646,950	1,170	756,932	20,0

76	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m	m2	300,000	1,170	351,000	20,0
77	K	003	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	130,000	0,650	84,500	20,0
78	K	011	95379112P	Demontáž a opätovná montáž konzoly s TV parabolou cez objímky na predĺžené kotvy	ks	1,000	7,800	7,800	20,0
79	K	011	95394311P	Osadenie ventilačných mriežok	ks	1,000	2,600	2,600	20,0
80	M	MAT	5534371552	Vetracia mriežka - plastová	ks	1,000	3,718	3,718	20,0
81	K	011	953946126	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - základací profil hr. 0,8 mm - hr. izolantu 100 mm	m	80,000	1,222	97,760	20,0
82	K	011	953996112	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - dilatačný profil PVC s integrovanou tkaninou - rohový	m	6,200	9,100	56,420	20,0
83	K	011	953996131	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - , rohový profil s integrovanou tkaninou -	m	80,240	0,962	77,191	20,0
84	K	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	9,881	2,860	28,260	20,0
85	K	013	962032231	Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	11,808	6,500	76,752	20,0
86	K	013	962032631	Búranie komínov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x, -1,63300t	m3	2,265	22,456	50,863	20,0
87	K	013	964061321	Uvoľnenie záhlavia trámu pri jeho výmene pre akúkoľvek dĺžku uloženia, z muriva tehlového, -0,04700t	ks	24,000	8,502	204,048	20,0
88	K	013	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	5,423	52,000	281,996	20,0
89	K	013	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr. do 200 mm, -1,40000t	m3	3,500	8,150	28,524	20,0
90	K	013	966079881	Prerušenie ocelového profilu prierezu do 700 mm2	ks	2,000	6,500	13,000	20,0
91	K	013	967031734	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 300 mm, -0,55700t	m2	0,792	15,795	12,510	20,0
92	K	013	968062254	Vybúranie kovových rámov okien jednoduch. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,600	7,800	4,680	20,0
93	K	013	968062354	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, -0,08200t	m2	3,176	7,800	24,773	20,0
94	K	013	968062355	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	7,719	7,800	60,208	20,0
95	K	013	968062356	Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, -0,05400t	m2	14,892	7,800	116,158	20,0
96	K	013	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní, -0,08200t	m2	9,899	3,900	38,606	20,0
97	K	013	968063455	Vybúranie kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	8,000	3,900	31,200	20,0
98	K	013	968072865	Vybúranie a vybratie roliet zvinovacích, mrežových, alebo zhrňovacích nožnicových do 2 m2, -0,00700t	m2	2,000	3,318	6,635	20,0
99	K	013	971033251	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,0225 m2 hr. do 450 mm, -0,01200t	ks	1,000	5,394	5,394	20,0
100	K	013	971033441	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	4,000	7,272	29,089	20,0
101	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,310	38,406	88,718	20,0

102	K	013	974042587	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250mm a šírky do 300mm, -0,22000t	m	2,000	20,448	40,895	20,0
103	K	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t	m2	449,936	0,520	233,967	20,0
104	K	013	978015221	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 10 %, -0,00800t	m2	232,223	0,520	120,756	20,0
105	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,212	10,928	920,252	20,0
106	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	842,120	0,780	656,854	20,0
107	K	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,212	0,390	32,843	20,0
108	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	84,212	8,450	711,591	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				450,351	
109	K	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	173,212	2,600	450,351	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				43 078,859	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				3 294,835	
110	K	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	90,330	0,390	35,229	20,0
111	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,027	1 404,000	37,908	20,0
112	K	711	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	48,256	0,390	18,820	20,0
113	M	MAT	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,017	1 404,000	23,868	20,0
114	K	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	79,360	3,250	257,920	20,0
115	M	MAT	6283310000	Pásy ťažké izolačné bitumenové	m2	91,264	2,730	249,151	20,0
116	K	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	48,256	3,250	156,832	20,0
117	M	MAT	2832207800	Fólia hydroizolačná z mäkkého PVC	m2	54,047	1,300	70,261	20,0
118	K	711	711142560	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá nopovou fóliou	m2	48,560	3,250	157,820	20,0
119	M	MAT	2830010070	Nopová fólia	m2	58,272	0,936	54,543	20,0
120	K	711	711211501	Jednozlož. hydroizolačná hmota , kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 vodorová	m2	50,650	9,048	458,281	20,0
121	K	711	711212051	Jednozlož. silikátová hydroizolačná, stierka, zvislá	m2	48,256	10,140	489,316	20,0
122	K	711	711212501	Jednozlož. hydroizolačná hmota kúpeľňová hydroizolácia dvojnásobná, ozn. I03 zvislá	m2	24,160	9,568	231,163	20,0
123	K	711	71146PS	Injektáž nadzákladovej škáry injektážnym gélom na akrylátovej báze napr. typu MC - injekt 2300 plus	m	60,980	16,736	1 020,573	20,0
124	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	13,000	33,150	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				1 983,935	
125	K	713	713111111	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	308,317	0,780	240,487	20,0
126	M	MAT	6314150080	Doska z minerálnej vlny hr.150mm	m2	197,399	3,419	674,907	20,0
127	M	MAT	6314150050	Doska z minerálnej vlny hr.100mm	m2	109,871	2,132	234,245	20,0
128	K	713	713125111	Montáž tepelnej izolácie rohožami podláh, jednovrstvová	m2	39,680	0,612	24,296	20,0
129	M	MAT	2837642203	Polystyrén Expandovaný podlahový polystyrén EPS 150 (PSE-S25)	m3	2,008	93,210	187,166	20,0
130	K	713	713191125	Prekrytie izolácie PE fóliou alebo dilatačnou geotextíliou	m2	191,650	1,040	199,316	20,0

131	M	MAT	6315206000	Parozábrana	m2	220,398	0,520	114,607	20,0
132	K	713	713191125	Prekrytie izolácie PE fóliou alebo dilatačnou geotextíliou	m2	99,700	2,136	212,949	20,0
133	M	MAT	6936654900	Separačné, filtračné a spevňovacie geotextílie	m2	99,700	0,793	79,062	20,0
134	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	13,000	16,900	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				13 210,795	
135	K	762	762081052	Zvláštne výkony hobľovania reziva na stavenisku, jednostrane hranoly do 224 cm2	m	95,600	0,520	49,712	20,0
136	K	762	762311103	Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiiek, ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	52,000	1,196	62,192	20,0
137	K	762	762331813	Demontáž viazaných konštrukcií krovov so sklonom do 60 st., prierez. plochy 224 - 288 cm2, -0.02400t	m	432,800	1,300	562,640	20,0
138	K	762	762332110	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	75,500	3,250	245,375	20,0
139	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	599,700	3,640	2 182,908	20,0
140	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	66,601	3,900	259,744	20,0
141	K	762	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	5,000	7,933	39,663	20,0
142	M	MAT	6051591000	Hranoly akosť I smrek/JD	m3	15,593	239,200	3 729,846	20,0
143	K	762	762341610	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms z dosiek hrubých hr. do 32 mm	m2	52,728	2,080	109,674	20,0
144	M	MAT	6119167500	Obloženie paluvka SM hrúbky 18 šírky 60 cm	m2	58,001	5,850	339,306	20,0
145	K	762	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	359,189	1,040	373,557	20,0
146	M	MAT	6051714300	Laty akosť II do 25cm2 x400-650cm	m3	2,900	248,300	720,070	20,0
147	K	762	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	316,314	1,040	328,967	20,0
148	K	762	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	283,632	0,390	110,616	20,0
149	K	762	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	18,493	19,500	360,614	20,0
150	K	762	762521104	Položenie podláh nehobľovaných hrubých na zraz z dosiek a fošien	m2	79,600	2,989	237,901	20,0
151	K	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	79,600	2,185	173,950	20,0
152	M	MAT	6053371300	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané Prírezy hranolčeky SM 2-75 cm2 dl. 650	m3	0,548	248,300	136,068	20,0
153	K	762	762811210	Montáž záklopov vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami	m2	126,000	1,911	240,786	20,0
154	M	MAT	6051350900	Dosky a fošne mäkké rezivo - omietané smrek Dosky omietané 13-32 mäkké rezivo	m3	6,218	187,200	1 164,010	20,0
155	K	762	762811811	Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 mm, - 0.01400t	m2	105,648	0,742	78,423	20,0

156	K	762	762822120	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 144-288 cm2	m	133,500	1,845	246,267	20,0
157	K	762	762822130	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	28,200	2,224	62,725	20,0
158	M	MAT	6051535400	Hranol smrekový 2 160x160,180,220a	m3	3,647	239,200	872,362	20,0
159	K	762	762822830	Demontáž stropníc z reziva prierezovej plochy 288 - 450cm2, -0.02500t	m	122,400	1,040	127,296	20,0
160	K	762	762841812	Demont. podbijania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr. do 35 mm s omietkou, -0.04000t	m2	122,400	1,170	143,208	20,0
161	K	762	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klnice, svorky, impregnácie	m3	9,970	19,500	194,415	20,0
162	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	13,000	58,500	20,0
	D		763	Konštrukcie - drevostavby				1 429,158	
163	K	763	763132110	SDK podhľad zavesená dvojvrstvová kca profil CD dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	101,380	13,520	1 370,658	20,0
164	K	763	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	4,500	13,000	58,500	20,0
	D		764	Konštrukcie klampiarske				7 532,964	
165	K	764	764171301P	Strešná krytina hladký poplastovaný plech kompletný strešný systém vrátane oplechovania pri žľabe, okraje strechy, protisnehovej zábrany líniovej +štrukturovaná deliaca vrstva	m2	359,189	16,510	5 930,210	20,0
166	K	764	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	160,132	1,040	166,537	20,0
167	K	764	764339810	Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30st., -0,00720t	m2	3,000	6,500	19,500	20,0
168	K	764	764352810	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, - 0,00330t	m	66,250	0,390	25,838	20,0
169	K	764	764359810	Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st., -0,00110t	ks	4,000	0,861	3,442	20,0
170	K	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,600	0,861	18,589	20,0
171	K	764	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	16,000	0,390	6,240	20,0
172	K	764	764711114	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu rš 250 mm	m	2,500	14,027	35,068	20,0
173	K	764	764711115	Oplechovanie parapetov rš 330 mm	m	15,500	14,027	217,419	20,0
174	K	764	764751112	Odpadné rúry kruhové poplastovaný plech vrátane uchytenia D 100 mm	m	17,700	8,866	156,928	20,0
175	K	764	764751132	Odpadné rúry koleno horné a dolné D 100 mm	ks	5,000	8,476	42,380	20,0
176	K	764	764751162	Odpadné rúry žľabový kotlík D100 mm	ks	5,000	7,742	38,708	20,0
177	K	764	764761132	Žľaby žľaby podokapné polkruhové R s hákmi KFL 35 veľkosť 160 r.š. 330 mm	m	99,500	8,450	840,775	20,0
178	K	764	764761211	Žľaby čelo polkruhové RGV alebo RGH veľkosť 190 mm	ks	2,000	3,640	7,280	20,0
179	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	13,000	24,050	20,0
	D		765	Konštrukcie - krytiny tvrdé			0,000	1 936,825	
180	K	765	76531889P	Demontáž a likvidácia krytiny z AZC štvorcov (nebezpečný odpad	m2	123,500	9,100	1 123,850	20,0
181	K	765	765901307	Prekrytie strechy fóliou paropriepustnou dotykovou	m2	316,314	2,340	740,175	20,0
182	K	765	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	5,600	13,000	72,800	20,0
	D		766	Konštrukcie stolárske			0,000	929,045	
183	K	766	766427112	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	52,728	4,094	215,853	20,0

184	M	MAT	6051718000	Lata podkladná 60/40	m	54,837	0,597	32,721	20,0
185	K	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do ocelevej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	6,000	4,432	26,590	20,0
186	M	MAT	6117103106	Dvere vnútorné interiérové laminované vrátane zámkov a kovania	ks	6,000	80,769	484,614	20,0
187	K	766	766702113	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr. steny nad 350 mm	ks	1,000	33,417	33,417	20,0
188	M	MAT	6117103145	Zárubňa vnútorná, normal, laminát, dvojkrídlová, hrúbka steny od 19 cm, š. 60, 70, 80, 90 cm	ks	1,000	123,500	123,500	20,0
189	K	766	766812820	Demontáž kuchynskej linky drevenej alebo kovovej do 1500 mm, -0,13100t	ks	1,000	5,200	5,200	20,0
190	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,550	13,000	7,150	20,0
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				7 018,541	
191	K	767	767631101	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 500 mm x výšky 400 mm	ks	2,000	51,779	103,558	20,0
192	M	MAT	6114108100	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné 500/400 mm	ks	2,000	45,500	91,000	20,0
193	K	767	767631108	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 500 mm x výšky 1420 mm	ks	3,000	51,779	155,337	20,0
194	M	MAT	6114115100	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné 500/1420-1440	ks	3,000	65,936	197,808	20,0
195	K	767	767631156	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1400 mm	ks	1,000	51,779	51,779	20,0
196	M	MAT	6114115700	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné 1200/1400 mm	ks	1,000	98,371	98,371	20,0
197	K	767	767631177	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1250 mm	ks	3,000	51,779	155,337	20,0
198	M	MAT	6114115000	Plastové okno jednokrídlové otváracie-sklopné 1500/1250 mm	ks	3,000	112,671	338,013	20,0
199	K	767	767631325	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1470 mm x výšky 1460 mm	ks	2,000	51,779	103,558	20,0
200	M	MAT	6114120400	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 1470/1460 mm	ks	2,000	149,500	299,000	20,0
201	K	767	767631335	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1700 mm x výšky 1460 mm	ks	4,000	51,779	207,116	20,0
202	M	MAT	6114120600	Plastové okno dvojkrídlové otváracie, otváracie-sklopné 1700/1460 mm	ks	4,000	158,821	635,284	20,0
203	K	767	767641110	Montáž dverí oceľových vrátane zárubne otváracích jednokrídlových	ks	1,000	104,000	104,000	20,0
204	M	MAT	5534104300	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, s dozickým zámkom 740/990 mm	ks	1,000	124,800	124,800	20,0
205	K	767	767641301	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 1650 mm x šírky 1070 mm	ks	1,000	51,779	51,779	20,0
206	M	MAT	611412380D3	Plastové dvere šesťkomový profil s dorazovým tesnením a izol. dvojsklom 1070/1650 mm	ks	1,000	408,421	408,421	20,0
207	K	767	767641312	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výšky 2000 mm x šírky 1000 mm	ks	4,000	51,779	207,116	20,0
208	M	MAT	611412380D4	Plastové dvere šesťkomový profil s dorazovým tesnením a izol. dvojsklom 1050/2045, 1070/2000, 1090/2045	ks	4,000	409,721	1 638,884	20,0
209	K	767	767641337	Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielných + pevný nadsvetlík, so zasklením výšky 2000 mm + 420 mm x šírky 1460 mm	ks	1,000	51,779	51,779	20,0

210	M	MAT	611412380PL12	Plastové dvere šesťkomový profil s dorazovým tesnením a izol. dvojsklom dvojkrídlové s pevným nadsvetlíkom 1460/2420	ks	1,000	665,821	665,821	20,0
211	K	767	767995106	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 100 do 250 kg	kg	378,119	2,600	983,109	20,0
212	M	MAT	1343551000	Tyče oceľové hrubé prierezu L nerovnoramenné uholníky oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO 125x80x8 mm	t	0,254	819,000	208,026	20,0
213	M	MAT	1348262500	Tyče oceľové hrubé prierezu IPE oceľ ozn. STN 11 373, podľa EN alebo EN ISO S235JRG1 ozn. prierezu 240	t	0,155	819,000	126,945	20,0
214	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	13,000	11,700	20,0
	D		771	Podlahy z dlaždíc				3 373,660	
215	K	771	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	3,390	14,633	49,605	20,0
216	M	MAT	5976457000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	3,458	9,243	31,962	20,0
217	K	771	771441019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných alebo dlaždíc keram. kladených do malty rovných 300x150 mm	m	151,571	2,275	344,824	20,0
218	M	MAT	5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 IIa	m2	20,730	6,500	134,745	20,0
219	K	771	771575208	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz., reliéf. 300x300 mm	m2	191,710	7,800	1 495,338	20,0
220	M	MAT	5976412500	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 2 IIa	m2	195,544	6,500	1 271,036	20,0
221	K	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	13,000	46,150	20,0
	D		781	Dokončovacie práce a obklady				640,804	
222	K	771	781445015	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu 300x150 mm	m2	42,606	7,800	332,327	20,0
223	M	MAT	5976580000	Obkladačky keramické glazované hladké B 300x150	m2	43,458	6,500	282,477	20,0
224	K	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	2,000	13,000	26,000	20,0
	D		783	Dokončovacie práce - nátery				929,086	
225	K	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás.1x email a tmelením	m2	9,000	3,900	35,100	20,0
226	K	783	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia proti pliesni a hnilobe	m2	854,348	0,910	777,457	20,0
227	K	783	783894512	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM F bielym pre fasády podhládov dvojnásobný alebo ekvivalent	m2	52,728	2,210	116,529	20,0
	D		784	Dokončovacie práce - maľby				799,211	
228	K	784	78445395P	Dvojnásobný náter z tekutých maliarskych zmesi oteruvzdorný	m2	612,328	1,305	799,211	20,0
	D		OST	Ostatné			0,000	351,000	
229	K	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	54,000	6,500	351,000	20,0
				Celkom				71 842,310	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt	EČO	
Názov časti	Zdravotechnika	Miesto	VECHEC
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Vechec		
Projektant	Ing. arch.Marek Záhorák		
Zhotoviteľ	Elpis s.r.o.	36478831	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	80,39	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	447,93	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	810,66	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	659,44	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 998,41	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka		
Objednávateľ					
Dátum a podpis			Pečiatka		
Zhotoviteľ					
Dátum a podpis					
			23 Súčet 7, 12, 19-22		
			24 20 % 0,00 DPH		
			25 20 % 1 998,41 DPH		
			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
			27 Dodávky objednávateľa		
			28 Kízavá doložka		
			29 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Zdravotechnika
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.
Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	528,311
1	Zemné práce	318,572
4	Vodorovné konštrukcie	29,455
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	180,284
PSV	Práce a dodávky PSV	1 470,100
713	Izolácie tepelné	82,696
721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia	267,295
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	439,155
725	Zdravotechnika - zariad'. predmety	680,954
	<u>Celkom</u>	<u>1 998,411</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				528,311	
	D		1	Zemné práce				318,572	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,324	7,020	191,814	20,0
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,072	0,911	8,268	20,0
3	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,252	0,779	14,222	20,0
4	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,804	3,510	23,882	20,0
5	M	MAT	5833113700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 n	t	11,451	7,020	80,386	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				29,455	
6	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,268	12,987	29,455	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				180,284	
7	K	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	12,000	0,585	7,020	20,0
8	K	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	2,427	4,853	20,0
9	K	013	971052461	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 600 mm, - 0,37400t	ks	2,000	29,250	58,500	20,0
10	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	1,000	4,548	4,548	20,0
11	K	013	974031154	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	18,000	1,759	31,653	20,0
12	K	013	974042565	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 200mm, -0,06600t	m	21,000	3,510	73,710	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 470,100	
	D		713	Izolácie tepelné				82,696	
13	K	713	71348-Z	Montáž tepelnej izolcie z trubic	m	71,000	0,585	41,535	20,0
14	M	MAT	2837741532	Izolácia Tubolit hr. 5mm	m	41,000	0,199	8,155	20,0
15	M	MAT	2837741568	Izolácia Tubolit hr. 20mm	m	5,000	1,439	7,196	20,0
16	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,206	11,700	25,810	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				267,295	
17	K	721	721171107	Potrubie PVC D 75	m	18,000	5,616	101,088	20,0

18	K	721	721171109	Potrubie z PVC D 110	m	3,000	5,897	17,690	20,0
19	K	721	721171111	Potrubie z PVC D 125	m	5,000	7,359	36,797	20,0
20	K	721	721172112	Potrubie PVC D 160x3, 9	m	7,000	6,306	44,144	20,0
21	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	2,500	3,054	7,634	20,0
22	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,500	3,194	11,179	20,0
23	K	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
24	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
25	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
26	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	0,357	11,419	20,0
27	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	7,000	0,436	3,055	20,0
28	M	MAT	2864700136	Čistiaci kus D 160	ks	1,000	13,514	13,514	20,0
29	M	MAT	2863100700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/15°	ks	1,000	1,259	1,259	20,0
30	M	MAT	2863101100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/87°	ks	2,000	1,802	3,604	20,0
31	M	MAT	2863105400	Koleno nad 87° D 40 mm PVC	ks	1,000	0,363	0,363	20,0
32	M	MAT	2863105700	Koleno nad 87° D 50 mm PVC	ks	1,000	0,339	0,339	20,0
33	K	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	11,700	11,700	20,0
	D		722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				439,155	
34	K	721	722172220	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 16x2,Z polyfúznym zváraním	m	3,000	2,796	8,389	20,0
35	K	721	722172222	Potrubie z plastických rúrok PPR11 DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním	m	12,000	2,984	35,802	20,0
36	K	721	722172224	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním	m	4,000	3,299	13,198	20,0
37	K	721	722172226	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32x5, 4 polyfúznym zváraním	m	27,000	3,943	106,458	20,0
38	M	MAT	2863201170	Redukcia 20/16	ks	6,000	0,176	1,053	20,0
39	M	MAT	2863201180	Redukcia 25/20	ks	2,000	0,176	0,351	20,0
40	M	MAT	2863201200	Redukcia 32/25	ks	2,000	0,234	0,468	20,0
41	M	MAT	3194167200	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 1x3/4:	ks	2,000	5,417	10,834	20,0
42	M	MAT	3194430600	Prechodka 1"	ks	6,000	7,020	42,120	20,0
43	M	MAT	3194133600	Odbočka TE č.130 138220 D 1"	ks	2,000	12,870	25,740	20,0
44	K	721	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	8,000	1,170	9,360	20,0
45	M	MAT	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	8,000	0,596	4,764	20,0
46	K	721	722263417	Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	14,040	14,040	20,0
47	M	MAT	3882122800	Vodomer DN 25	ks	1,000	63,180	63,180	20,0
48	M	MAT	5517532200	Guľový ventil štandard so šrobením, s motýľom, ponik.1/2",	ks	4,000	3,077	12,308	20,0
49	M	MAT	5517532300	Guľový ventil štandard so šrobením, s motýľom, ponik.3/4",	ks	5,000	4,458	22,289	20,0
50	M	MAT	5517532100	Guľový ventil štandard so šrobením, s pákou, poniklovaný1",	ks	2,000	6,809	13,619	20,0
51	M	MAT	2864818600	Nadstavec k vodomeru	ks	1,000	17,550	17,550	20,0
52	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	54,000	0,545	29,442	20,0

53	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	11,700	8,190	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				680,954	
54	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	1,000	4,680	4,680	20,0
55	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	23,400	23,400	20,0
56	M	MAT	6423002500	WC misa s nádržkou, úsporná dvojčinná armatúra + rohový ventil a napájacia hadička	súb.	1,000	86,580	86,580	20,0
57	K	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	9,360	9,360	20,0
58	M	MAT	6421370600	Umývadlo 55/45+sifón	ks	1,000	22,230	22,230	20,0
59	K	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	4,680	4,680	20,0
60	M	MAT	5514702	Drez kuchynský nerezový +sifón	ks	1,000	24,395	24,395	20,0
61	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	7,619	7,619	20,0
62	M	MAT	6420134850	Výlevka diturvitová	ks	1,000	50,778	50,778	20,0
63	K	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou G 1/2	súb	2,000	4,680	9,360	20,0
64	M	MAT	484388750125	Ohrievač vody zásobníkový el 10l	ks	2,000	119,726	239,452	20,0
65	K	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	26,000	1,404	36,504	20,0
66	M	MAT	4225701600	Guľový ventil 1/2"	ks	20,000	2,223	44,460	20,0
67	M	MAT	4225702200	Guľový ventil DN 15	ks	6,000	2,223	13,338	20,0
68	M	MAT	4225702000	Guľový ventil DN20	ks	3,000	3,557	10,670	20,0
69	M	MAT	4225702300	Guľový ventil DN 25	ks	2,000	4,657	9,313	20,0
70	K	721	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	5,000	1,872	9,360	20,0
71	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	3,510	3,510	20,0
72	M	MAT	5514428100	Batéria nástenná k výlevke	ks	1,000	25,307	25,307	20,0
73	K	721	725829600	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	3,510	7,020	20,0
74	M	MAT	5514640010	Umývadlová a drézová stojanková batéria	ks	2,000	17,714	35,428	20,0
75	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	11,700	3,510	20,0
				Celkom				1 998,411	

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Zdravotechnika

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vecheč

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				528,311	
	D		1	Zemné práce				318,572	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	27,324	7,020	191,814	20,0
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	9,072	0,911	8,268	20,0
3	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,252	0,779	14,222	20,0
4	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	6,804	3,510	23,882	20,0
5	M	MAT	5833113700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 n	t	11,451	7,020	80,386	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				29,455	
6	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	2,268	12,987	29,455	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				180,284	
7	K	013	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	12,000	0,585	7,020	20,0
8	K	013	971033341	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 09 m2 hr.do 300 mm, -0,05700t	ks	2,000	2,427	4,853	20,0
9	K	013	971052461	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0, 25 m2, do 600 mm, - 0,37400t	ks	2,000	29,250	58,500	20,0
10	K	013	972054241	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0, 09 m2, hr.nad 120 mm, -0,03200t	ks	1,000	4,548	4,548	20,0
11	K	013	974031154	Vysekávajúce rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	18,000	1,759	31,653	20,0
12	K	013	974042565	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150mm a šírky do 200mm, -0,06600t	m	21,000	3,510	73,710	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 470,100	
	D		713	Izolácie tepelné				82,696	
13	K	713	71348-Z	Montáž tepelnej izolácie z trubíc	m	71,000	0,585	41,535	20,0
14	M	MAT	2837741532	Izolácia Tubolit hr. 5mm	m	41,000	0,199	8,155	20,0
15	M	MAT	2837741568	Izolácia Tubolit hr. 20mm	m	5,000	1,439	7,196	20,0
16	K	713	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	2,206	11,700	25,810	20,0
	D		721	Zdravotech. vnútorná kanalizácia				267,295	
17	K	721	721171107	Potrubie PVC D 75	m	18,000	5,616	101,088	20,0

18	K	721	721171109	Potrubie z PVC D 110	m	3,000	5,897	17,690	20,0
19	K	721	721171111	Potrubie z PVC D 125	m	5,000	7,359	36,797	20,0
20	K	721	721172112	Potrubie PVC D 160x3, 9	m	7,000	6,306	44,144	20,0
21	K	721	721173204	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 40x1, 8	m	2,500	3,054	7,634	20,0
22	K	721	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,500	3,194	11,179	20,0
23	K	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
24	K	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
25	K	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	1,170	1,170	20,0
26	K	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	32,000	0,357	11,419	20,0
27	K	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	7,000	0,436	3,055	20,0
28	M	MAT	2864700136	Čistiaci kus D 160	ks	1,000	13,514	13,514	20,0
29	M	MAT	2863100700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/15°	ks	1,000	1,259	1,259	20,0
30	M	MAT	2863101100	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 125/87°	ks	2,000	1,802	3,604	20,0
31	M	MAT	2863105400	Koleno nad 87° D 40 mm PVC	ks	1,000	0,363	0,363	20,0
32	M	MAT	2863105700	Koleno nad 87° D 50 mm PVC	ks	1,000	0,339	0,339	20,0
33	K	721	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	11,700	11,700	20,0
	D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				439,155	
34	K	721	722172220	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 16x2, Z polyfúznym zváraním	m	3,000	2,796	8,389	20,0
35	K	721	722172222	Potrubie z plastických rúrok PPR11 DN 20x3, 4 polyfúznym zváraním	m	12,000	2,984	35,802	20,0
36	K	721	722172224	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 25x4, 2 polyfúznym zváraním	m	4,000	3,299	13,198	20,0
37	K	721	722172226	Potrubie z plastických rúrok PPR DN 32x5, 4 polyfúznym zváraním	m	27,000	3,943	106,458	20,0
38	M	MAT	2863201170	Redukcia 20/16	ks	6,000	0,176	1,053	20,0
39	M	MAT	2863201180	Redukcia 25/20	ks	2,000	0,176	0,351	20,0
40	M	MAT	2863201200	Redukcia 32/25	ks	2,000	0,234	0,468	20,0
41	M	MAT	3194167200	Prechodka redukovaná č. 241 138240 D 1x3/4:	ks	2,000	5,417	10,834	20,0
42	M	MAT	3194430600	Prechodka 1"	ks	6,000	7,020	42,120	20,0
43	M	MAT	3194133600	Odbočka TE č.130 138220 D 1"	ks	2,000	12,870	25,740	20,0
44	K	721	722172503	Montáž potrubia z plastov rovne lepené DN 32	m	8,000	1,170	9,360	20,0
45	M	MAT	2861130700	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 32x 3 nav	m	8,000	0,596	4,764	20,0
46	K	721	722263417	Montáž vodomera závit. jednotkového suchobežného G 1 (7 m3.h-1)	ks	1,000	14,040	14,040	20,0
47	M	MAT	3882122800	Vodomer DN 25	ks	1,000	63,180	63,180	20,0
48	M	MAT	5517532200	Guľový ventil štandard so šrobením, s motýľom, ponik.1/2",	ks	4,000	3,077	12,308	20,0
49	M	MAT	5517532300	Guľový ventil štandard so šrobením, s motýľom, ponik.3/4",	ks	5,000	4,458	22,289	20,0
50	M	MAT	5517532100	Guľový ventil štandard so šrobením, s pákou, poniklovaný1",	ks	2,000	6,809	13,619	20,0
51	M	MAT	2864818600	Nadstavce k vodomeru	ks	1,000	17,550	17,550	20,0
52	K	721	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	54,000	0,545	29,442	20,0

53	K	721	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,700	11,700	8,190	20,0
	D		725	Zdravotechnika - zariadenia, predmety				680,954	
54	K	721	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, - 0,01933t	súb	1,000	4,680	4,680	20,0
55	K	721	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	23,400	23,400	20,0
56	M	MAT	6423002500	WC misa s nádržkou, úsporná dvojčinná armatúra + rohový ventil a napájacia hadička	súb.	1,000	86,580	86,580	20,0
57	K	721	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	1,000	9,360	9,360	20,0
58	M	MAT	6421370600	Umývadlo 55/45+sifón	ks	1,000	22,230	22,230	20,0
59	K	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	4,680	4,680	20,0
60	M	MAT	5514702	Drez kuchynský nerezový +sifón	ks	1,000	24,395	24,395	20,0
61	K	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	7,619	7,619	20,0
62	M	MAT	6420134850	Výlevka diturvitová	ks	1,000	50,778	50,778	20,0
63	K	721	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou G 1/2	súb	2,000	4,680	9,360	20,0
64	M	MAT	484388750125	Ohrievač vody zásobníkový el 10l	ks	2,000	119,726	239,452	20,0
65	K	721	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	26,000	1,404	36,504	20,0
66	M	MAT	4225701600	Guľový ventil 1/2"	ks	20,000	2,223	44,460	20,0
67	M	MAT	4225702200	Guľový ventil DN 15	ks	6,000	2,223	13,338	20,0
68	M	MAT	4225702000	Guľový ventil DN20	ks	3,000	3,557	10,670	20,0
69	M	MAT	4225702300	Guľový ventil DN 25	ks	2,000	4,657	9,313	20,0
70	K	721	725819202	Montáž ventilu nástenného G 3/4	súb	5,000	1,872	9,360	20,0
71	K	721	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej chromovanej	ks	1,000	3,510	3,510	20,0
72	M	MAT	5514428100	Batéria nástenná k výlevke	ks	1,000	25,307	25,307	20,0
73	K	721	725829600	Montáž batérii umývadlových do jedného otvoru, pákových	ks	2,000	3,510	7,020	20,0
74	M	MAT	5514640010	Umývadlová a drézová stojanková batéria	ks	2,000	17,714	35,428	20,0
75	K	721	998725201	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky do 6 m	%	0,300	11,700	3,510	20,0
				Celkom				1 998,411	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC	JKSO	
Název objektu	SO 01 Hlavný objekt	EČO	
Název časti	Elektroinštalácia a bleskozvod	Miesto	VECHEC
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Vechec		
Projektant	Ing. arch.Marek Záhorák		
Zhotoviteľ	Elpis s.r.o.	36478831	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	44,46	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	5 330,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 374,46	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 374,46
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 5 374,46 DPH	1 074,89
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 449,36

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.
Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	44,460
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	44,460
M	Práce a dodávky M	4 741,691
21-M	Elektromontáže	4 741,691
OST	Ostatné	588,313
	<u>Celkom</u>	<u>5 374,464</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Elektroinštalácia a bleskozvod
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vehech
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.
Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				44,460
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				44,460
1	K	013	971038231	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 450 mm, - 0,00400t	ks	2,000	0,878	1,755
2	K	013	971038241	Vybúranie otvoru v murive z tvárnic veľ. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 300 mm, - 0,00800t	ks	20,000	1,404	28,080
3	K	013	971042261	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 0, 0225 m2, do 600 mm, -0,06000t	ks	1,000	14,625	14,625
	D		M	Práce a dodávky M				4 741,691
	D		21-M	Elektromontáže				4 741,691
4	K	921	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	30,000	0,386	11,583
5	M	MAT	3450703900	I-Rúrka FX 16	m	30,000	0,158	4,728
6	K	921	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	38,000	0,585	22,230
7	M	MAT	3450915000	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/1 111001027	ks	38,000	0,111	4,233
8	K	921	210010311	Krabica odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	20,000	0,585	11,700
9	M	MAT	3450915500	Krabica univerzálna typ: KU 68 LA/2 112001028	ks	20,000	0,430	8,590
10	K	921	210011303	Osadenie polyamidovej príchytky do tehlového muriva HM 10	ks	170,000	0,117	19,890
11	K	921	210040701	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm	m	230,000	0,644	148,005
12	K	921	210040702	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie rážka pre rúrku alebo kábel do D 48 mm	m	70,000	0,644	45,045
13	K	921	210040711	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu malú	ks	58,000	0,644	37,323
14	K	921	210040712	Murárske práce Vysekanie, zamurovanie a začistenie otvor pre vývodkovú skriňu veľkú	ks	1,000	3,510	3,510
15	K	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	69,000	0,293	20,183
16	K	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	5,000	0,351	1,755
17	K	921	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	11,000	0,573	6,306

18	M	MAT	345DLE 774201	VAL - SÍNAČ Č.1 IP44 BIELY	ks	2,000	4,818	9,636
19	M	MAT	345DLE 774401	VAL - SÍNAČ Č.1 BIELY	ks	9,000	2,902	26,114
20	K	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	0,573	1,147
21	M	MAT	345DLE 774406	VAL - STRIED.PREP. Č.6 BIELY	ks	2,000	2,902	5,803
22	K	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vrátane tlejvky	ks	1,000	0,573	0,573
23	M	MAT	3450663620	S20 Spínač trojpólový ,polazápusený, šporáková prípojka 400V/20A, IP20	ks	1,000	5,031	5,031
24	K	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	13,000	0,573	7,453
25	M	MAT	345DLE774396	VAL-ZÁSUVKA 2P+T 16A BIELA	ks	13,000	3,033	39,424
26	M	MAT	345DLE774451	VAL-RÁMIK JEDNODUCHŽ BIELY	ks	26,000	0,680	17,674
27	K	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	15,000	0,573	8,600
28	M	MAT	345DLE774390	VAL-ZÁSUVKA 2x2P+T 10/ 16A BIELA	ks	15,000	4,376	65,637
29	K	921	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	7,020	7,020
30	M	MAT	357R00011	Rozvádzač RH	ks	1,000	693,237	693,237
31	K	921	210200007	Svietidlo štvorcové, stropné IP 54	ks	4,000	2,340	9,360
32	M	MAT	348DOMLA930102183	PLASTIC PLAST 2 OPAL TC -L2x18W, MB B2 alebo ekvivalent	ks	4,000	32,617	130,469
33	K	921	210200014	Svietidlo interiérové žiaribvkové stropné,IP 20 dvojtrubicové	ks	7,000	2,048	14,333
34	M	MAT	348DOMLA030022548	UX -PLASTIC CHUBBY OPAL T5 2x45W,EB 2A alebo ekvivalent	ks	7,000	14,898	104,283
35	K	921	210200016	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné,IP20 štvortrubicové	ks	18,000	2,048	36,855
36	M	MAT	348DOMCA0A10242482	CLASSIC ASN PAR -V2 T5 A1L1 4x24W,MIRO4,EB A2,9003 alebo ekvivalent	ks	18,000	58,039	1 044,702
37	K	921	210200061	Svietidlo exteriérové., stropné/nástenné IP44,IP54	ks	2,000	2,048	4,095
38	M	MAT	3480721330	Svietidlo nást. IP65 PAT/F PA F8 2x18W FLC/G24d2 čierne alebo ekvivalent	ks	2,000	130,826	261,652
39	K	921	210200132	Núdzové svietidlá nástenné,stropné, 1x8W núdzový režim IP 42	ks	2,000	2,048	4,095
40	M	MAT	348DOMEA272108U	Emergency 2711 1,5h/NM	ks	2,000	30,200	60,400
41	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	90,000	0,667	60,021
42	M	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	18,000	0,722	12,994
43	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	84,780	1,114	94,431
44	K	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpery FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	70,000	1,755	122,850
45	M	MAT	1561522500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 8.00mm	kg	27,580	1,114	30,720
46	M	MAT	3540403200	HR-Podpera PV 03	ks	8,000	0,656	5,251
47	K	921	210220111	Zvodový vodič bez podpier FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	15,000	2,902	43,524
48	M	MAT	1561523500	Drôt tahaný nepatentovaný z neušlachtilých ocelí pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 (EN S195T) D 10.00mm	kg	9,240	1,113	10,288
49	K	921	210220212	Zachyt.tyč včít.upevnenia do steny do 3 m dĺžky tyče	ks	2,000	2,925	5,850
50	M	MAT	3540200200	HR-Držiak DJ 1	ks	4,000	0,893	3,571
51	M	MAT	3540300300	HR-Zberná tyč JP15	ks	2,000	5,733	11,466
52	M	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	2,000	1,372	2,745

53	M	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	2,000	1,043	2,087
54	K	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	25,000	0,410	10,238
55	M	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	15,000	0,418	6,265
56	M	MAT	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	10,000	0,787	7,874
57	K	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	23,000	0,410	9,419
58	M	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	4,000	1,114	4,456
59	M	MAT	3540406600	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	15,000	0,696	10,442
60	M	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	4,000	0,938	3,754
61	K	921	210220321	Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča)	ks	2,000	0,410	0,819
62	M	MAT	3544221000	Svorka univerzálna ocelová žiarovo zinkovaná označenie SUP 2, ZIN Hronský Beňadik	kus	2,000	0,432	0,863
63	K	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	4,000	1,170	4,680
64	M	MAT	3540201201	HR-Držiak DOT	ks	8,000	1,049	8,396
65	M	MAT	3540402301	HR-Ochranná trúbka OT	ks	4,000	3,934	15,734
66	K	921	21022039P	Prípojnice	ks	1,000	0,585	0,585
67	M	MAT	354SHH201505	OBO-5015057 prípojnice 1810	ks	1,000	44,737	44,737
68	K	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	4,000	0,117	0,468
69	M	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	4,000	3,452	13,806
70	K	921	210020951	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	4,000	2,347	9,388
71	M	MAT	5482302100	Tabuľka výstražná smaltovaná 297x210 mm A4	ks	4,000	5,953	23,812
72	K	921	210220452	Ochranné pospájanie v prácovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	85,000	1,264	107,406
73	M	MAT	3410945800	Káble flexibilné medené H 07 V-K 4,00 zelenožlté	m	80,000	0,296	23,681
74	M	MAT	3410943100	Káble flexibilné medené H 07 V-K 16,- zelenožlté	m	5,000	1,429	7,143
75	K	921	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	21,000	1,328	27,887
76	M	MAT	5628900000	Štítok na označenie káblového vývodu	ks	21,000	0,096	2,015
77	K	921	210810045	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	295,000	0,527	155,318
78	M	MAT	3410104300SHH5543	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3Cx1,5 (CYKY-J)	m	220,000	0,366	80,566
79	M	MAT	3410104300SHH5541131	Káble silové s medeným jadrom CYKY-3Ax1,5 (CYKY-O)	m	75,000	0,366	27,466
80	K	921	210810046	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x2.5	m	520,000	0,527	273,780
81	M	MAT	3410105100	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3Cx02,5	m	520,000	0,560	291,424
82	K	921	210810056	Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x2.5	m	48,000	0,644	30,888
83	M	MAT	3410109300	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5Cx02,5	m	45,000	1,090	49,070
84	M	MAT	3410940300	Káble flexibilné medené H 07 RN-F 5x2,5	m	3,000	0,702	2,106
85	K	PK	MV	Murárske výpomoci	%	1,000	38,721	38,721
86	K	PK	PM	Podružný materiál	%	3,000	33,764	101,291
87	K	PK	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	38,721	38,721

	D		OST	Ostatné				588,313
88	K	HZS	HZS000112	Demontáž a montáž lapacej sústavy bleskozvodu	hod	32,000	12,900	412,813
89	K	HZS	HZS000114	Revízie	ks	1,000	175,500	175,500
				<u>Celkom</u>				<u>5 374,464</u>

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Hlavný objekt	EČO	
Názov časti	Kúrenie	Miesto	VECHEC
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Vechec		
Projektant	Ing. arch.Marek Záhorák		
Zhotoviteľ	Elpis s.r.o.	36478831	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska 20 %	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava 20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	795,36	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy 20 %	0,00
4		Montáž	106,19	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy 20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné 20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		901,56	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 20 % 0,00 DPH		
Dátum a popis			25 20 % 901,56 DPH		
Zhotoviteľ			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Dátum a po			27 Dodávky objednávateľa		
			28 Kízavá doložka		
			29 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
Objekt: SO 01 Hlavný objekt
Časť: Kúrenie
JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec
Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.
Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	901,555
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	901,555
	<u>Celkom</u>	<u>901,555</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 01 Hlavný objekt

Časť: Kúrenie

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				901,555	
	D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				901,555	
1	K	731	735419115	Montáž konvektora s osadením na príchytky stavebnej dĺžky do 1600 mm	súb	4,000	9,755	39,022	20,0
2	M	MAT	4840001000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor750W	ks	3,000	69,640	208,919	20,0
3	M	MAT	4840003000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor 1250W	ks	1,000	79,200	79,200	20,0
4	M	MAT	4840004000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor 1750W	ks	2,000	80,784	161,568	20,0
5	M	MAT	4840005000	Elektrické vykurovacie telesá Konvektor 2500W	ks	4,000	86,419	345,674	20,0
6	K	731	735419116	Montáž konvektora s osadením na príchytky stavebnej dĺžky nad 1600 mm	súb	6,000	10,696	64,177	20,0
7	K	731	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	1,600	1,872	2,995	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>901,555</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC	JKSO	
Názov objektu	SO 02 Elektrická prípojka O EZ	EČO	
Názov časti		Miesto	VECHEC
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Vechec		
Projektant	Ing. arch.Marek Záhorák		
Zhotoviteľ	Elpis s.r.o.	36478831	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	419,08				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	413,60				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		832,67	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		16,61	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	849,28
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 849,28 DPH	169,86
26	Cena s DPH (r. 23-25)	1 019,14

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 02 Elektrická prípojka OEZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
M	Práce a dodávky M	832,672
21-M	Elektromontáže	507,298
46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	325,374
OST	Ostatné	16,605
	<u>Celkom</u>	<u>849,277</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 02 Elektrická prípojka OEZ

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	M		Práce a dodávky M				832,672	
	D	21-M		Elektromontáže				507,298	
1	K	921	210010056	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6042, 42 mm	m	30,000	0,644	19,305	20,0
2	M	MAT	345KZM9	Chránička kab. HDPE 63 ohybná vlnitá	m	30,000	0,842	25,272	20,0
3	K	921	210010084	Rúrka elektroinšt. pancierová z PH uložená pevne typ 8029, 29 mm	m	3,000	1,041	3,124	20,0
4	M	MAT	345KZM6	Chránička kab. HDPE 63 pevná hladká	m	3,000	3,744	11,232	20,0
5	K	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	8,000	0,644	5,148	20,0
6	K	921	210120452	Istič vzduchový vrátane zapojenia trojpólový do 25 A s krytom	ks	1,000	0,410	0,410	20,0
7	M	MAT	345KZM5	Istič trojpol. char.B 32A	m	1,000	12,238	12,238	20,0
8	K	921	210193056	Skriňa ER plastová trojfazový, dvojtarif,1 odberateľ	ks	1,000	11,700	11,700	20,0
9	M	MAT	345KZM2	Rozv.elm. pil. ER-P-PR 2T3F 1x do 63,500	m	1,000	196,560	196,560	20,0
10	K	921	210260162	Zapojenie 4 žil kábla alebo vodičov v istiacich domových skrinách do 35 mm2	ks	1,000	0,644	0,644	20,0
11	K	921	210270801	Označovací káblový štítok z PVC rozmer 4x8cm(15-22 znak.)	ks	4,000	0,117	0,468	20,0
12	M	MAT	345KZM09	Štítok káblový 65x25mm	m	4,000	0,117	0,468	20,0
13	K	921	210901090	Silový kábel hliníkový 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	59,000	1,158	68,340	20,0
14	M	MAT	345KZM3	Kábel NAYY-J 4x25 RE	m	59,000	2,083	122,873	20,0
15	M	MAT	345KZM05	Kábel CYKY-O 2x2,5 750V	m	59,000	0,491	28,993	20,0
16	M	MAT	345KZM07	Paska upínacia 9,5mm /2-2,5kN	m	3,000	0,077	0,232	20,0
17	M	MAT	345KZM005	Spona pre pasku 9,5mm / 2-2,5kN	m	3,000	0,097	0,291	20,0
	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				325,374	
18	K	946	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hľbokej, v zemine triedy 4	m	30,000	3,866	115,970	20,0
19	K	946	460420022	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	30,000	1,248	37,452	20,0
20	M	MAT	5831214500	Drvina vápencová zmes 0- 4	t	0,325	8,307	2,700	20,0
21	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	30,000	0,446	13,373	20,0
22	M	MAT	2830002000	Fólia červená výstražná PE 330x0,6mm	m	30,000	0,607	18,217	20,0

23	K	946	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	30,000	2,332	69,954	20,0
24	K	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	30,000	2,257	67,708	20,0
	D		OST	Ostatné				16,605	
25	K	HZS	HZS000114	Revízie -elekrická prípojka NN	b	1,000	16,605	16,605	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>849,277</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie	EČO	
Názov časti		Miesto	VECHEC
		IČO	DIČ
Objednávateľ	Obec Vechec		
Projektant	Ing. arch.Marek Záhorák		
Zhotoviteľ	Elpis s.r.o.	36478831	
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
		17.03.2015	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	150,74	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	99,17	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		249,91	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant			D Celkové náklady		
Dátum a podpis			23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ			24 20 % 0,00 DPH		
Dátum a popis			25 20 % 249,91 DPH		
Zhotoviteľ			26 Cena s DPH (r. 23-25)		
Dátum a podpis			27 Dodávky objednávateľa		
			28 Kízavá doložka		
			29 Zvýhodnenie + -		

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	249,906
1	Zemné práce	64,525
4	Vodorovné konštrukcie	1,169
8	Rúrové vedenie	173,232
99	Presun hmôt HSV	10,980
	<u>Celkom</u>	<u>249,906</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 03 Prípojka splaškovej kanalizácie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				249,906	
	D	1		Zemné práce				64,525	
1	K	001	132211101	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,110	7,020	7,792	20,0
2	K	001	133211101	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m2	4,163	11,700	48,707	20,0
3	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,993	0,779	3,891	20,0
4	K	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,270	3,510	0,948	20,0
5	M	MAT	5833113700	Kamenivo ťažené drobné 0-2 n	t	0,454	7,020	3,187	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				1,169	
6	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,090	12,987	1,169	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				173,232	
7	K	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	1,000	0,351	0,351	20,0
8	M	MAT	2861102200	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4.0x1000mm	ks	1,090	4,411	4,808	20,0
9	K	271	8713131P	Zaústenie kanal. potrubia do prefabrikovanej šachty	ks	2,000	3,510	7,020	20,0
10	K	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	1,000	0,763	0,763	20,0
11	K	271	894431164	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1700 do 2000mm	ks	1,000	17,550	17,550	20,0
12	M	MAT	2866101436	Plastová revízna šachta s otvorom pre 2 vtoky s liatinovým poklopom	ks	1,000	142,740	142,740	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				10,980	
13	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,723	15,187	10,980	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>249,906</u>	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
 Názov objektu SO 04 Oplotenie
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto VECHEC
 IČO DIČ

Objednávateľ Obec Vechec
 Projektant Ing. arch.Marek Záhorák
 Zhotoviteľ Elpis s.r.o.

36478831

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

17.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	3 244,53	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00	
2		Montáž	1 332,87	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00	
3	PSV	Dodávky	655,20	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00	
4		Montáž	206,21	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		5 438,81	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 438,81
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 5 438,81 DPH	1 087,76
26	Cena s DPH (r. 23-25)	6 526,57

Prípochy a odpochy

	Dodávky objednávateľa	0,00
	Kľzáva doložka	0,00
	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 04 Oplotenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	4 577,400
1	Zemné práce	0,988
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	4 488,238
99	Presun hmôt HSV	88,174
PSV	Práce a dodávky PSV	861,413
767	Konštrukcie doplnkové kovové	861,413
	<u>Celkom</u>	<u>5 438,813</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 04 Oplotenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vehech

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 577,400	
	D		1	Zemné práce				0,988	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,192	5,148	0,988	20,0
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				4 488,238	
2	K	015	338121111	Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného plného alebo s drážkami	ks	55,000	3,510	193,050	20,0
3	M	MAT	5923114000	Stĺpik plotový železobetónový 120/120/2750	ks	55,550	10,530	584,942	20,0
4	K	015	348121121	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 500x45x2000 mm	ks	220,000	4,680	1 029,600	20,0
5	M	MAT	5923334500	Tvárnica plotová bariérová doska 45/2000/500mm	ks	220,000	11,700	2 574,000	20,0
6	K	015	338171122	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	2,000	10,530	21,060	20,0
7	M	MAT	1413082000	Rúrky hladké kruhové bežné ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 102 mm, hrúbka steny 4,5mm	m	5,000	17,117	85,586	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				88,174	
8	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	37,681	2,340	88,174	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				861,413	
	D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				861,413	
9	K	767	767914120	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,0 do 1,5 m	m	1,450	5,850	8,483	20,0
10	K	767	767920120	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 2-4 m2	ks	1,000	93,600	93,600	20,0
11	K	767	767920130	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, 4-6 m2	ks	1,000	93,600	93,600	20,0
12	M	MAT	553446140P	Vráta v oplotení 3700/2000mm (rám jakolový profil 50/50 a výplň 15/15mm) s povrchovou úpravou a zámkom	ks	1,000	351,000	351,000	20,0
13	M	MAT	553446140P2	Bránka v oplotení 1300/2000mm (rám jakolový profil 50/50 a výplň 15/15mm) s povrchovou úpravou a zámkom	ks	1,000	163,800	163,800	20,0
14	M	MAT	553446140P3	Pevná časť oplotenia 1450/2000mm (rám jakolový profil 50/50 a výplň 15/15mm) s povrchovou úpravou	ks	1,000	140,400	140,400	20,0
15	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	11,700	10,530	20,0

Celkom

5 438,813

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC
 Názov objektu SO 05 Spevnená plocha
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto VECHEC
 IČO DIČ

Objednávateľ Obec Vechec
 Projektant Ing. arch.Marek Záhorák
 Zhotoviteľ Elpis s.r.o.

36478831

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
 17.03.2015

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	125,32	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	20 %	0,00
2		Montáž	8 685,71	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	20 %	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	20 %	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	20 %	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	20 %	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		8 811,04	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a popis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	8 811,04
24	20 % 0,00 DPH	0,00
25	20 % 8 811,04 DPH	1 762,21
26	Cena s DPH (r. 23-25)	10 573,25

E Prípochty a odpochty

27	Dodávky objednávateľa	0,00
28	Kízavá doložka	0,00
29	Zvýhodnenie + -	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 05 Spevnená plocha

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vechec

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	8 811,038
1	Zemné práce	1 625,140
5	Komunikácie	6 489,002
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	554,843
99	Presun hmôt HSV	142,053
	<u>Celkom</u>	<u>8 811,038</u>

ROZPOČET

Stavba: REKONŠTRUKCIA KOMUNITNÉHO CENTRA VECHEC

Objekt: SO 05 Spevnená plocha

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Veheč

Zhotoviteľ: Elpis s.r.o.

Dátum: 17.3.2015

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				8 811,038	
	D		1	Zemné práce				1 625,140	
1	K	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	128,600	5,148	662,033	20,0
2	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	128,600	7,020	902,772	20,0
3	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	128,600	0,469	60,335	20,0
	D		5	Komunikácie				6 489,002	
4	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny fr. 0-63 mmm s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	308,000	1,989	612,612	20,0
5	K	221	574391111	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr.100mm	m2	308,000	3,497	1 077,116	20,0
6	K	221	574541111	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený jemný hr.50mm	m2	308,000	5,052	1 556,034	20,0
7	K	221	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. strednoznrný AC 11 (ABS) hr.50mm	m2	308,000	10,530	3 243,240	20,0
	D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				554,843	
8	K	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	81,580	5,265	429,519	20,0
9	M	MAT	5922924500	Obrubník parkový 100x20x5 cm farba sivá	ks	82,396	1,521	125,324	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				142,053	
10	K	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	242,825	0,585	142,053	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>8 811,038</u>	

HARMONOGRAM PLNENIA ZMLUVY - Rekonštrukcia komunitného centra Vechec

DEŇ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
POPIS	doba realizácie 25 dni																								
PODPIS ZMLUVY O DIELO																									
PREVZATIE STAVENISKA																									
BURACIE PRÁCE																									
ZEMNÉ PRÁCE																									
MONTÁŽE ZEMNÝCH PRÁČ ELI																									
ZÁKLADY																									
IZOLÁCIE PROTI VODE A VLNKOSTI																									
POVLAKOVÉ KRYTINY																									
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE																									
VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE																									
KRYTINY TVRDÉ -DEMONT AZBESTU																									
KONŠTRUKCIE TESÁRSKE																									
KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE																									
IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEB. KONŠTRUKCIÍ																									
ELEKTROMONTÁŽE																									
POVRCHOVÉ ÚPRAVY																									
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-DLAŽBY																									
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKÉ-OBKLADY																									
ZTI-VNÚTORNÝ VODOVOD																									
ZTI-ZARIAĎOVACIE PREDMETY																									
KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE																									
NÁTERY																									
MAĽBY																									
SPEVNENÉ PLOCHY																									
ODOVZDANIE STAVENISKA																									

V Bardejove, dňa 17.03.2015

Jana Gregová , konateľ

ProFi

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu



Poistná zmluva č.: 5720049019

Úvodné ustanovenia

1. Účastníci zmluvy

Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika,

IČO: 35 709 332, DIČ:

Oddiel Sa, vložka č. 13

Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupín poisťovní vedenom ISVAP pod č. 26

ELPIS, s.r.o.

Duklianska 34, 08501 Bardejov

IČO: 36478831

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13411/P,

výpis zo dňa 14.3.2002

zastúpená: Gregová Jana, konateľ

(ďalej len „poistník/poistený“)

Uzavreli túto poistnú zmluvu o poistení majetku a zodpovednosti za škodu.

Pokiaľ nie je ďalej uvedené inak, vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia touto poistnou zmluvou, jej prípadnými dodatkami, ďalej poistnými podmienkami, zmluvnými ustanoveniami, prípadne zvláštnymi dojednaniami poisťovateľa, ktoré sú prílohou zmluvy a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

2. Prehľad uzavretých druhov poistenia

☐	Poistenie Stavieb
☐	Poistenie Prerušenia prevádzky – strata nájomného
☐	Poistenie Hnuteľných vecí
☐	Poistenie Prerušenia prevádzky
☐	Poistenie Strojov
☐	Havarijné Poistenie Strojov
☐	Poistenie Elektroniky
☒	Poistenie Všeobecnej zodpovednosti za škodu
☐	Poistenie Profesijnej zodpovednosti za škodu

3. Sprostredkovateľ poistenia (meno / názov, ziskateľské číslo, kontakt):

Allfin, s.r.o. 80010200, OJS: 00611020

Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

1. Všeobecné ustanovenia

- 1.1. Toto poistenie je neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy nižšie uvedeného čísla.
- 1.2. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poisťnými podmienkami poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08 (ďalej len VPP VZ 08) a zmluvnými ustanoveniami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou poisťnej zmluvy a taktiež ustanoveniami tejto poisťnej zmluvy.
- 1.3. Poistenie sa uzatvára pre prípad právnym predpisom stanovenej zodpovednosti poisteného za škodu vzniknutú inej osobe v súvislosti s činnosťou poisteného, ktorá je uvedená v poisťnej zmluve za podmienok uvedených vo VPP VZ 08.
- 1.4. V rámci poisťnej sumy základného rozsahu poistenia a spoluúčasti je možné základný rozsah poistenia na základe pripoistenia (doložiek) rozšíriť alebo zúžiť.
- 1.5. Súčasťou tejto poisťnej zmluvy sú aj prílohy:
 - Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13411/P, zo dňa 14.3.2002
- 1.6. Rizikové otázky:
 - F11 - práce vo výškach nad 5 m
- 1.7. Podklad pre výpočet poistného: Príjmy (EUR) = 70 000

2. Odpovede na otázky poisťovateľa:

- 2.1. Je poisťovanou činnosťou prenájom alebo správa
 - nie je
- 2.2. Počet zamestnancov v pracovnom pomere: 2
- 2.3. Má klient uzatvorené poistenie zodpovednosti aj u iného poisťovateľa ?
 - nie.
- 2.4. Uvedte škodový priebeh zodpovednostných škôd za posledných 5 rokov:
 - bez škôd
- 2.5. Výška príjmov, ktoré sú predmetom dane z príjmov, poprípade predpokladané príjmy v €
 - 70 000

3. Základný rozsah poistenia

- 3.1. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú v súvislosti s činnosťou:
 - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- 3.2. - opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených elektrických zariadení v rozsahu: E 2 technické zariadenia elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov triedy objektov: A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
- 3.3. - dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- 3.4. uskutočňovanie stavieb a ich zmien, sadzba S4, F41.20, druh 2
- 3.5. Poistenie sa uzaviera pre prípady, kedy škodová udalosť nastala na území Slovenskej republiky
- 3.6. Poistenie sa uzaviera na poistnú sumu 498 000,00 € so spoluúčastou 80,00 €
- 3.7. Ročné poistné 163,00 €

4. Pripoistenie

Nedojednané.

5. Zvláštne ustanovenia

- 5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nárok na poistné plnenie z tejto poisťnej zmluvy vzniká len v prípade, ak v čase poisťnej udalosti bude poistený vlastniť právoplatný doklad (oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti), na základe ktorého v čase poisťnej udalosti bude oprávnený vykonávať činnosť, z ktorej zodpovednosť za škodu vrátane územného rozsahu je uvedená v poisťnej zmluve.

6. Rekapitulácia

P. č.	Rozsah poistenia	Modifikácia / IDRIZ	Ročné poistné v €
01	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu	D08 / 741	163,00
Ročné poistné spolu			163,00

7. Začiatok a doba trvania poistenia

Toto poistenie sa v súlade s príslušnými poisťnými podmienkami uzaviera na dobu neurčitú s poistným obdobím 12 mesiacov (poistný rok). Uzavreté poistenie je účinné od 00:00 hod. dňa 15.06.2012.

8. Záverečné prehlásenia poistníka

Odpovede poistníka na otázky poisťovateľa a všetky ďalšie údaje ním uvedené pri tomto poistení sa považujú za odpovede na písomné otázky poisťovateľa a poistník svojim podpisom potvrdzuje ich úplnosť a pravdivosť. Poistník svojim podpisom ďalej potvrdzuje, že prevzal a bol oboznámený s poistnými podmienkami uvedenými v bode 1.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy.

9. Prílohy

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú aj prílohy č. :

1. Všeobecné poistné podmienky poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou poisteného VPP VZ 08
2. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka č. 13411/P, zo dňa 14.3.2002

ZOZNAM EKVIVALENTNÝCH POLOŽIEK -Rekonštrukcia komunitného centra Vechec

Číslo položky z rozpočtu	Názov položky z rozpočtu	Ekvivalent	M.J	Množstvo
165	Strešná krytina hladký poplastovaný plech kompletný strešný systém vrátane oplechovania pri žľabe, okraje strechy,protisnehovej zábrany líniovej +štrukturovaná deliaca vrstva	Blachotrapez DIAMANT ECO Plus	m2	359,189
126	Doska z minerálnej vlny hr.150mm	ISOVER DOMO 16	m2	197,399
127	Doska z minerálnej vlny hr.100mm	ISOVER DOMO 10	m2	109,871